

Notitie

Project: Europaweg 90sch, Nieuw-Schoonebeek
Betreft: Rapportage A.O. bedrijfslawaaï
Kenmerk: 2019-3130-b3547/554
Datum: 17 maart 2021

Inleiding

Op het perceel aan de Europaweg 90sch in Nieuw-Schoonebeek is een veldschuur aanwezig. Het is de bedoeling om hier een woning mogelijk te maken. Daarom is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, waarbij de huidige bestemming 'veldschuur' gewijzigd wordt in 'Wonen'.

De onderzoekslocatie ligt naast een bouwbedrijf. Daarom is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Er is onderzocht of de nieuwe woning een beperking vormt voor het bouwbedrijf. Ook is onderzocht of de geluidsbelasting ten gevolge van het bouwbedrijf op de nieuwe woning aanvaardbaar is.

Beoordelingsmethodiek

1. Beoordeling of nieuwe woonbestemming een extra beperking vormt voor het bedrijf

Als de geluidsbelasting op de nieuwe woonbestemming lager is dan op bestaande woningen, dan vormt de nieuwe woonbestemming geen extra beperking voor het bedrijf.

2. Beoordeling of geluidsniveau bij nieuwe woonbestemming aanvaardbaar is

Om te beoordelen of het geluidsniveau van de inrichting ter plaatse van de nieuwe woonbestemming aanvaardbaar is, is in de VNG-Uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' een werkwijze opgenomen. De aard van de omgeving is beschouwd als 'gemengd gebied', omdat er in de omgeving meerdere bedrijven zijn gevestigd en omdat de planlocatie aan een relatief drukke weg ligt.

Als de geluidsbelasting door het bedrijf op de nieuwe woonbestemming voldoet aan de aanbevolen normstelling voor 'gemengd gebied', dan is het geluidsniveau bij de nieuwe woonbestemming aanvaardbaar. De normstelling is:

- 50 dB(A) etmaalwaarde¹ voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$.

Deze normstelling komt overeen met de normstelling uit het Activiteitenbesluit, waaraan het bedrijf moet voldoen.

Uitgangspunten

Op basis van informatie uit het milieudossier en informatie uit het bestemmingsplan dat voor de bedrijfslocatie is vastgesteld hebben wij een inschatting gemaakt van de bedrijfsactiviteiten die maximaal te verwachten zijn. Bij het bepalen van deze bedrijfsactiviteiten is er rekening mee gehouden dat de inrichting ter plaatse van bestaande woningen moet voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit. Dit resulteert er onder andere in dat in de nachtperiode géén rijbewegingen van vrachtwagens mogelijk zijn.

1 De etmaalwaarde is de hoogste waarde van (1) de berekende waarde voor de dagperiode, (2) de berekende waarde voor de avondperiode +5 dB, (3) de berekende waarde voor de nachtperiode +10 dB.

De activiteiten die bij de inrichting verwacht worden, en waarmee in de berekening rekening is gehouden, zijn:

- Activiteiten in de bedrijfsgebouwen. Uit de milieutekeningen blijkt dat in het oostelijk op het perceel gelegen gebouw een werkplaats gevestigd is. De functie van de andere gebouwen is niet bekend. Worst-case is ervan uitgegaan dat ook de andere gebouwen als (timmer-) werkplaats in gebruik zijn. De activiteiten in de werkplaats vinden plaats tussen 6.00 uur en 23.00 uur. Er is een in pandige houtmotinstallatie aanwezig. De uitstraling via de gevels, overheaddeuren en daken is berekend. Daarbij is uitgegaan van een binnenniveau van 80 dB(A).
- Activiteiten op het buitenterrein. Aan de noordzijde, tussen de bedrijfsgebouwen, en aan de zuidzijde kunnen laad-/losactiviteiten en intern transport van bouwmaterialen plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld een heftruck, een wiellader of een lepelkraan. Worst-case is aangehouden dat op het terrein aan de noordzijde gedurende 4 uur activiteiten plaatsvinden en op het terrein aan de zuidzijde gedurende 9,5 uur, waarvan 1,5 uur in de avondperiode.
- Rijbewegingen. Het grootste deel van de rijbewegingen zal plaatsvinden in de dagperiode, maar voor 7.00 uur kan personeel al aankomen en/of kunnen bedrijfsbusjes al vertrekken. In het onderzoek is uitgegaan van de volgende aantallen rijbewegingen:
 - rijbewegingen van vrachtwagens: 10 in de dagperiode en 4 in de avondperiode;
 - rijbewegingen van bestel- en personenauto's: 60 in de dagperiode, 10 in de avondperiode, en 10 in de nachtperiode.

Een rijbeweging betreft de aankomst óf het vertrek van een voertuig. Naast de rijbewegingen is ook rekening gehouden met het manoeuvreren tijdens het parkeren van de bestel- en personenauto's gedurende 1 minuut per rijbeweging en met het dichtslaan van portieren.

Berekening

Er is een rekenmodel opgesteld waarmee de geluidsemissie van het bedrijf op de bestaande woningen en de nieuwe woonbestemming is berekend. Het rekenmodel rekent conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999). Het gebruikte rekenprogramma is Geomilieu V2020.2 van dgmr.

In het rekenmodel is rekening gehouden met de nabij het plan gelegen bebouwing en met de aard van de bodem. Er wordt vanuit gegaan dat de woning wordt gerealiseerd ter plaatse van de veldschuur. De ligging van de veldschuur en de overige bebouwing volgt uit een kadastrale kaart. Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 1,0. Akoestisch reflecterende gebieden zijn ingevoerd met een absorptiefractie van 0,0. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel en een weergave van het rekenmodel opgenomen.

Resultaten

In tabel 1 is de berekende geluidsbelasting weergegeven op de maatgevende bestaande woningen en op de nieuwe woonbestemming. In bijlage 3 zijn de rekenresultaten meer gedetailleerd weergegeven.

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting op de nieuwe woonbestemming lager is dan op de bestaande woningen. Daarom kan geconcludeerd worden dat het bedrijf niet beperkt wordt in zijn bedrijfsvoering. Omdat de geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwe woonbestemming lager is dan de normstelling die volgt uit de VNG-uitgave, kan ook geconcludeerd worden dat het geluidsniveau ter plaatse van de nieuwe woning aanvaardbaar is.

Tabel 1: Geluidsbelasting in dB(A) (hoogste waarde is **vet** weergegeven)

Omschrijving	L _{Ar,LT}			L _{Amax}		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
<i>Normstelling</i>	50	45	40	70	65	60
Europaweg 117b	49	43	31	66	62	55
Europaweg 119	49	42	34	66	65	60
Europaweg 92	45	45	26	61	63	48
Nieuwe woonbestemming	45	41	30	63	58	52

Conclusie

De nieuwe woonbestemming vormt geen extra beperking voor het bedrijf en het geluidsniveau ter plaatse van de nieuwe woonbestemming is aanvaardbaar.

- Bijlage(n):
1. Ligging planlocatie en bedrijf
 2. Gegevens rekenmodel
 3. Resultaten



Bijlage 1

Ligging planlocatie en bedrijf

Aandachtsgebieden

0 m 600 m

schaal = 1 : 15000



Bijlage 2

Gegevens rekenmodel

Stationaire bronnen

bron id	omschrijving	$L_{w,A}$ [dB(A)]	$L_{A,max} - L_{A,eq}$ [dB]	bedrijfstijd [uren]			aantal deelbronnen	bedrijfstijd per deelbron [uren]		
				dag	avond	nacht		dag	avond	nacht
Uitstraling gebouwen										
<u>1. werkplaats</u>										
101	dak	76	10	12	4	1	1	12	4	1
102/103	gevel west/oost	66	10	12	4	1	1	12	4	1
104	overheaddeur	69	10	12	4	1	1	12	4	1
<u>2. stalling werkplaats noord</u>										
201-204	dak	75	10	12	4	1	4	3	1	0,25
205-2010	gevel	70	10	12	4	1	2	6	2	0,5
211-212	overheaddeur	73	10	12	4	1	1	12	4	1
<u>3. stalling werkplaats zuid</u>										
301-304	dak	79	10	12	4	1	4	3	1	0,25
305-311	gevel	70	10	12	4	1	1	12	4	1
312-314	overheaddeur	73	10	12	4	1	1	12	4	1
401	parkeren bij kantoor	92	11	1,00	0,17	0,17	1	1,00	0,17	0,17
402-403	heftruck/shovel/lepelkraan noordelijk	103	12	4	*	*	2	2	*	*
404-406	heftruck/shovel/lepelkraan zuidelijk	103	12	8	1,5	*	3	2,67	0,5	*

Mobiele bronnen

bron id	omschrijving	$L_{w,A}$ [dB(A)]	$L_{A,max} - L_{A,eq}$ [dB]	aantal bewegingen		
				dag	avond	nacht
02	vrachtwagen rijdend	101	7	10	4	*
01	bestelwagen rijdend op erf	92	5	60	10	10

* vanwege overschrijding norm $L_{A,max}$ op bestaande woningen niet mogelijk

Berekeningen m.b.t. uitstraling van het gebouw [werkplaats]

Omschrijving	Frequentieband (Hz)										totaal (dB(A))
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Binnenniveau in hal											
binnenniveau in hal L _p	26,9	51,3	59,8	62,6	71,3	73,8	75,5	74,1	66,6	80,3	
Geluidsisolatie											
dak: GC9 stijf sandwichpaneel met kern van PUR-schuim (45-75 mm)	10	16	22	26	30	31	26	30	30		
Gevel: GC9 stijf sandwichpaneel met kern van PUR-schuim (45-75 mm)	10	16	22	26	30	31	26	30	30		
overheaddeur	-1	6	10	16	16	18	17	18	17		
Cd	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Bronvermogen uitstraling geveldelen	opp. (m²)										
dak	440	40,3	58,7	61,2	60,0	64,7	66,2	72,9	67,5	60,0	75,6
gevel	52	31,1	49,5	52,0	50,8	55,5	57,0	63,7	58,3	50,8	66,4
overheaddeur	7,5	34,1	50,8	55,7	52,2	60,7	61,2	64,4	62,0	55,6	68,9

Berekeningen m.b.t. uitstraling van het gebouw [stalling/werkplaats, noordelijk]

Omschrijving	Frequentieband (Hz)										totaal (dB(A))
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Binnenniveau in hal											
binnenniveau in hal L _p	26,9	51,3	59,8	62,6	71,3	73,8	75,5	74,1	66,6	80,3	
Geluidsisolatie											
Dak: D2 Asbestcement gegolfd (of asbestvrije variant)	11	17	23	27	26	27	31	31	31		
Gevel: GC9 stijf sandwichpaneel met kern van PUR-schuim (45-75 mm)	10	16	22	26	30	31	26	30	30		
overheaddeur	-1	6	10	16	16	18	17	18	17		
Cd	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Bronvermogen uitstraling geveldelen	opp. (m²)										
dak	400	38,9	57,3	59,8	58,6	68,3	69,8	67,5	66,1	58,6	74,6
gevel	120	34,7	53,1	55,6	54,4	59,1	60,6	67,3	61,9	54,4	70,0
overheaddeur	20	38,3	55,0	59,9	56,4	64,9	65,4	68,6	66,2	59,8	73,2

Berekeningen m.b.t. uitstraling van het gebouw [stalling/werkplaats, zuidelijk]

Omschrijving	Frequentieband (Hz)										totaal (dB(A))
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Binnenniveau in hal											
binnenniveau in hal L _p	26,9	51,3	59,8	62,6	71,3	73,8	75,5	74,1	66,6	80,3	
Geluidsisolatie											
dak: GC9 stijf sandwichpaneel met kern van PUR-schuim (45-75 mm)	10	16	22	26	30	31	26	30	30		
Gevel: GC9 stijf sandwichpaneel met kern van PUR-schuim (45-75 mm)	10	16	22	26	30	31	26	30	30		
overheaddeur	-1	6	10	16	16	18	17	18	17		
Cd	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Bronvermogen uitstraling geveldelen	opp. (m²)										
dak	1000	43,9	62,3	64,8	63,6	68,3	69,8	76,5	71,1	63,6	79,2
gevel (per 20 mtr lengte)	120	34,7	53,1	55,6	54,4	59,1	60,6	67,3	61,9	54,4	70,0
overheaddeur	20	38,3	55,0	59,9	56,4	64,9	65,4	68,6	66,2	59,8	73,2

Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

0 m 40 m
schaal = 1 : 1000



Mobiele bron
 Puntbronnen
 Toetspunten
 Bodemgebieden
 Gebouwen

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000



Model: IL LAr,LT
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
01	Europaweg 117b	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	262698,83	519082,21
02	Europaweg 119	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	262743,53	519066,41
04	Europaweg 92	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	262780,21	518998,63
05	Europaweg 90sch vg	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	262623,56	519056,47
06	Europaweg 90sch og	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	262632,48	519049,50
07	Europaweg 90sch wg	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	262611,96	519051,48
08	Europaweg 90sch ag	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	262621,37	519044,92

Model: IL LAr,LT
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	X-1	Y-1
01	Europaweg	0,00	262072,64	519103,27
01	Europaweg 117a	0,00	262647,71	519127,11
02	Europaweg 117b	0,00	262701,31	519103,35
03	Europaweg 119	0,00	262733,04	519084,91
04	Europaweg 121	0,00	262767,96	519072,53
05	Europaweg 123-125	0,00	262779,62	519060,46
06	Europaweg 90sch	0,00	262617,44	519059,06
07	Europaweg 90	0,00	262748,17	519017,12
08	Europaweg 92n)	0,00	262786,02	519009,11
10	bedrijf -- 5,00m (Buiten)	0,00	262667,55	519033,62

Model: IL LAr,LT
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	Europaweg 117a	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Europaweg 117b	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Europaweg 119	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Europaweg 121	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Europaweg 123-125	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Europaweg 90sch	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Europaweg 90	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Europaweg 92	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Europaweg 92 bijgebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	bedrijf	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	bedrijf	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL LAr,LT
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte
01	vrachtwagens	--	1,00	0,00	Relatief	10	4	--	30,91	30,11	--	10	10,00	12	116,88
02	bestel-/personenwagens	--	0,75	0,00	Relatief	60	10	10	23,03	26,04	29,05	10	10,00	12	119,56

Model: IL LAr,LT
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1
01	vrachtwagens	66,47	77,74	84,61	89,61	93,86	96,90	95,39	89,50	81,18	101,17	262723,61	519033,70
02	bestel-/personenwagens	0,00	67,00	74,00	79,00	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00	91,57	262724,34	519033,26

Model: IL LAr,LT
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
401	parkeeractiviteit	--	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,1698	0,1699	10,79	13,72	16,73
402	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	--	--	7,78	--	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,6680	0,5001	--	6,53	9,03	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,6680	0,5001	--	6,53	9,03	--
405	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,6680	0,5001	--	6,53	9,03	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	--	--	7,78	--	--
104	overheaddeur werkplaats	werkplaats	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
102	gevel werkplaats	werkplaats	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
101	dak werkplaats	werkplaats	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
103	gevel werkplaats	werkplaats	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
201	dak werkplaats	stalling werkplaats noord	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
202	dak werkplaats	stalling werkplaats noord	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
203	dak werkplaats	stalling werkplaats noord	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
204	dak werkplaats	stalling werkplaats noord	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
207	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
208	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
209	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
210	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
211	deur werkplaats	stalling werkplaats noord	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
212	deur werkplaats	stalling werkplaats noord	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
205	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
206	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
301	dak stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
302	dak stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
303	dak stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
304	dak stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
305	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
306	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
307	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
308	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
309	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
310	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
311	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03

Model: IL LAr,LT
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
401	parkeeractiviteit	0,00	67,00	74,00	79,00	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00	91,57	262729,20	519019,66
402	heftruck/shovel/lepelkraan	70,33	81,15	89,39	94,50	97,78	97,46	95,66	90,69	82,97	103,11	262700,02	519024,84
406	heftruck/shovel/lepelkraan	70,33	81,15	89,39	94,50	97,78	97,46	95,66	90,69	82,97	103,11	262662,27	518953,30
404	heftruck/shovel/lepelkraan	70,33	81,15	89,39	94,50	97,78	97,46	95,66	90,69	82,97	103,11	262683,98	518969,29
405	heftruck/shovel/lepelkraan	70,33	81,15	89,39	94,50	97,78	97,46	95,66	90,69	82,97	103,11	262707,30	518958,50
403	heftruck/shovel/lepelkraan	70,33	81,15	89,39	94,50	97,78	97,46	95,66	90,69	82,97	103,11	262694,59	519010,50
104	overheaddeur werkplaats	34,10	50,80	55,70	52,20	60,70	61,20	64,40	62,00	55,60	68,95	262715,98	519004,75
102	gevel werkplaats	31,10	49,50	52,00	50,80	55,50	57,00	63,70	58,30	50,80	66,40	262709,29	518996,37
101	dak werkplaats	40,30	58,70	61,20	60,00	64,70	66,20	72,90	67,50	60,00	75,60	262715,72	518993,95
103	gevel werkplaats	31,10	49,50	52,00	50,80	55,50	57,00	63,70	58,30	50,80	66,40	262723,74	518990,95
201	dak werkplaats	38,90	57,30	59,80	58,60	68,30	69,80	67,50	66,10	58,60	74,62	262670,51	519026,61
202	dak werkplaats	38,90	57,30	59,80	58,60	68,30	69,80	67,50	66,10	58,60	74,62	262681,65	519023,87
203	dak werkplaats	38,90	57,30	59,80	58,60	68,30	69,80	67,50	66,10	58,60	74,62	262668,07	519017,30
204	dak werkplaats	38,90	57,30	59,80	58,60	68,30	69,80	67,50	66,10	58,60	74,62	262679,64	519014,19
207	gevel werkplaats	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262686,68	519023,26
208	gevel werkplaats	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262684,55	519014,96
209	gevel werkplaats	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262672,62	519031,77
210	gevel werkplaats	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262682,79	519029,17
211	deur werkplaats	38,30	55,00	59,90	56,40	64,90	65,40	68,60	66,20	59,80	73,15	262686,44	519022,33
212	deur werkplaats	38,30	55,00	59,90	56,40	64,90	65,40	68,60	66,20	59,80	73,15	262684,30	519014,01
205	gevel werkplaats	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262666,62	519027,45
206	gevel werkplaats	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262664,45	519019,04
301	dak stalling werkplaats zuid	43,90	62,30	64,80	63,60	68,30	69,80	76,50	71,10	63,60	79,20	262670,04	519002,15
302	dak stalling werkplaats zuid	43,90	62,30	64,80	63,60	68,30	69,80	76,50	71,10	63,60	79,20	262664,86	518980,70
303	dak stalling werkplaats zuid	43,90	62,30	64,80	63,60	68,30	69,80	76,50	71,10	63,60	79,20	262667,90	518992,22
304	dak stalling werkplaats zuid	43,90	62,30	64,80	63,60	68,30	69,80	76,50	71,10	63,60	79,20	262688,38	518990,76
305	gevel stalling werkplaats zuid	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262660,54	519003,87
306	gevel stalling werkplaats zuid	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262655,67	518984,97
307	gevel stalling werkplaats zuid	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262662,37	518971,49
308	gevel stalling werkplaats zuid	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262681,55	519003,30
309	gevel stalling werkplaats zuid	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262687,08	518995,93
310	gevel stalling werkplaats zuid	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262686,68	518986,11
311	gevel stalling werkplaats zuid	34,70	53,10	55,60	54,40	59,10	60,60	67,30	61,90	54,40	70,00	262674,99	518978,02
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	38,30	55,00	59,90	56,40	64,90	65,40	68,60	66,20	59,80	73,15	262681,17	519001,83
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	38,30	55,00	59,90	56,40	64,90	65,40	68,60	66,20	59,80	73,15	262686,09	518996,18
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	38,30	55,00	59,90	56,40	64,90	65,40	68,60	66,20	59,80	73,15	262673,88	518973,71

Model: IL LAmox
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte
01	vrachtwagens	--	1,00	0,00	Relatief	10	4	--	30,91	30,11	--	10	10,00	12	116,88
02	bestel-/personenwagens	--	0,75	0,00	Relatief	60	10	10	23,03	26,04	29,05	10	10,00	12	119,56

Model: IL LAmox
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1
01	vrachtwagens	73,47	84,74	91,61	96,61	100,86	103,90	102,39	96,50	88,18	108,17	262723,61	519033,70
02	bestel-/personenwagens	5,00	72,00	79,00	84,00	90,00	92,00	91,00	85,00	75,00	96,57	262724,34	519033,26

Model: IL LAmx
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
401	parkeeractiviteit	--	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,1698	0,1699	10,79	13,72	16,73
402	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	--	--	7,78	--	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,6680	0,5001	--	6,53	9,03	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,6680	0,5001	--	6,53	9,03	--
405	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,6680	0,5001	--	6,53	9,03	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	--	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	--	--	7,78	--	--
104	overheaddeur werkplaats	werkplaats	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
102	gevel werkplaats	werkplaats	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
101	dak werkplaats	werkplaats	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
103	gevel werkplaats	werkplaats	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
201	dak werkplaats	stalling werkplaats noord	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
202	dak werkplaats	stalling werkplaats noord	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
203	dak werkplaats	stalling werkplaats noord	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
204	dak werkplaats	stalling werkplaats noord	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
207	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
208	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
209	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
210	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
211	deur werkplaats	stalling werkplaats noord	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
212	deur werkplaats	stalling werkplaats noord	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
205	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
206	gevel werkplaats	stalling werkplaats noord	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	0,5001	3,01	3,01	12,04
301	dak stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
302	dak stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
303	dak stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
304	dak stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	3,0004	1,0001	0,2501	6,02	6,02	15,05
305	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
306	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
307	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
308	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
309	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
310	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
311	gevel stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	stalling werkplaats zuid	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	1,0002	0,00	0,00	9,03

Model: IL LAMax
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
401	parkeeractiviteit	11,00	78,00	85,00	90,00	96,00	98,00	97,00	91,00	81,00	102,57	262729,20	519019,66
402	heftruck/shovel/lepelkraan	82,33	93,15	101,39	106,50	109,78	109,46	107,66	102,69	94,97	115,11	262700,02	519024,84
406	heftruck/shovel/lepelkraan	82,33	93,15	101,39	106,50	109,78	109,46	107,66	102,69	94,97	115,11	262662,27	518953,30
404	heftruck/shovel/lepelkraan	82,33	93,15	101,39	106,50	109,78	109,46	107,66	102,69	94,97	115,11	262683,98	518969,29
405	heftruck/shovel/lepelkraan	82,33	93,15	101,39	106,50	109,78	109,46	107,66	102,69	94,97	115,11	262707,30	518958,50
403	heftruck/shovel/lepelkraan	82,33	93,15	101,39	106,50	109,78	109,46	107,66	102,69	94,97	115,11	262694,59	519010,50
104	overheaddeur werkplaats	44,10	60,80	65,70	62,20	70,70	71,20	74,40	72,00	65,60	78,95	262715,98	519004,75
102	gevel werkplaats	41,10	59,50	62,00	60,80	65,50	67,00	73,70	68,30	60,80	76,40	262709,29	518996,37
101	dak werkplaats	50,30	68,70	71,20	70,00	74,70	76,20	82,90	77,50	70,00	85,60	262715,72	518993,95
103	gevel werkplaats	41,10	59,50	62,00	60,80	65,50	67,00	73,70	68,30	60,80	76,40	262723,74	518990,95
201	dak werkplaats	48,90	67,30	69,80	68,60	78,30	79,80	77,50	76,10	68,60	84,62	262670,51	519026,61
202	dak werkplaats	48,90	67,30	69,80	68,60	78,30	79,80	77,50	76,10	68,60	84,62	262681,65	519023,87
203	dak werkplaats	48,90	67,30	69,80	68,60	78,30	79,80	77,50	76,10	68,60	84,62	262668,07	519017,30
204	dak werkplaats	48,90	67,30	69,80	68,60	78,30	79,80	77,50	76,10	68,60	84,62	262679,64	519014,19
207	gevel werkplaats	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262686,68	519023,26
208	gevel werkplaats	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262684,55	519014,96
209	gevel werkplaats	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262672,62	519031,77
210	gevel werkplaats	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262682,79	519029,17
211	deur werkplaats	48,30	65,00	69,90	66,40	74,90	75,40	78,60	76,20	69,80	83,15	262686,44	519022,33
212	deur werkplaats	48,30	65,00	69,90	66,40	74,90	75,40	78,60	76,20	69,80	83,15	262684,30	519014,01
205	gevel werkplaats	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262666,62	519027,45
206	gevel werkplaats	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262664,45	519019,04
301	dak stalling werkplaats zuid	53,90	72,30	74,80	73,60	78,30	79,80	86,50	81,10	73,60	89,20	262670,04	519002,15
302	dak stalling werkplaats zuid	53,90	72,30	74,80	73,60	78,30	79,80	86,50	81,10	73,60	89,20	262664,86	518980,70
303	dak stalling werkplaats zuid	53,90	72,30	74,80	73,60	78,30	79,80	86,50	81,10	73,60	89,20	262667,90	518992,22
304	dak stalling werkplaats zuid	53,90	72,30	74,80	73,60	78,30	79,80	86,50	81,10	73,60	89,20	262688,38	518990,76
305	gevel stalling werkplaats zuid	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262660,54	519003,87
306	gevel stalling werkplaats zuid	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262655,67	518984,97
307	gevel stalling werkplaats zuid	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262662,37	518971,49
308	gevel stalling werkplaats zuid	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262681,55	519003,30
309	gevel stalling werkplaats zuid	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262687,08	518995,93
310	gevel stalling werkplaats zuid	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262686,68	518986,11
311	gevel stalling werkplaats zuid	44,70	63,10	65,60	64,40	69,10	70,60	77,30	71,90	64,40	80,00	262674,99	518978,02
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	48,30	65,00	69,90	66,40	74,90	75,40	78,60	76,20	69,80	83,15	262681,17	519001,83
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	48,30	65,00	69,90	66,40	74,90	75,40	78,60	76,20	69,80	83,15	262686,09	518996,18
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	48,30	65,00	69,90	66,40	74,90	75,40	78,60	76,20	69,80	83,15	262673,88	518973,71



Bijlage 3

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Europaweg 117b	262698,83	519082,21	1,50	49	40	28	49	64
01_B	Europaweg 117b	262698,83	519082,21	5,00	53	43	31	53	65
02_A	Europaweg 119	262743,53	519066,41	1,50	49	39	31	49	66
02_B	Europaweg 119	262743,53	519066,41	5,00	52	42	34	52	67
04_A	Europaweg 92	262780,21	518998,63	1,50	45	42	23	47	60
04_B	Europaweg 92	262780,21	518998,63	5,00	48	45	26	50	61
05_A	Europaweg 90sch vg	262623,56	519056,47	1,50	39	30	17	39	53
05_B	Europaweg 90sch vg	262623,56	519056,47	5,00	34	26	15	34	47
06_A	Europaweg 90sch og	262632,48	519049,50	1,50	45	38	28	45	59
06_B	Europaweg 90sch og	262632,48	519049,50	5,00	48	40	30	48	59
07_A	Europaweg 90sch wg	262611,96	519051,48	1,50	29	24	9	29	44
07_B	Europaweg 90sch wg	262611,96	519051,48	5,00	32	27	13	32	44
08_A	Europaweg 90sch ag	262621,37	519044,92	1,50	44	38	26	44	57
08_B	Europaweg 90sch ag	262621,37	519044,92	5,00	48	41	29	48	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Europaweg 117b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Europaweg 117b		262698,83	519082,21	1,50	49	40	28	49	64
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	46	--	--	46	56
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	45	--	--	45	55
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	39	37	--	42	49
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	34	31	--	36	44
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	33	30	--	35	43
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	30	27	24	34	44
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	27	28	--	33	61
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	25	22	19	29	52
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	24	24	15	29	27
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	24	24	15	29	27
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	24	24	15	29	26
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	23	23	14	28	24
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	23	23	14	28	25
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	21	21	12	26	23
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	21	21	12	26	27
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	21	21	12	26	27
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	19	19	10	24	25
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	19	19	10	24	26
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	19	19	10	24	25
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	19	19	10	24	25
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	18	18	9	23	24
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	18	18	9	23	25
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	17	17	8	22	20
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	10	10	1	15	14
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	10	10	1	15	11
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	9	9	0	14	10
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	7	7	-2	12	11
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	6	6	-3	11	10
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	6	6	-3	11	9
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	5	5	-4	10	7
208	gevel werkplaats		262684,55	519014,96	4,00	5	5	-4	10	9
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	3	3	-6	8	5
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	3	3	-6	8	6
310	gevel stalling werkplaats zuid		262686,68	518986,11	4,00	3	3	-6	8	5
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	2	2	-7	7	4
Rest			0,00	0,00	0,00	4	4	-5	9	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Europaweg 117b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Europaweg 117b		262698,83	519082,21	5,00	53	43	31	53	65
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	49	--	--	49	57
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	49	--	--	49	57
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	42	40	--	45	51
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	36	33	--	38	45
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	35	33	--	38	44
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	33	30	27	37	45
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	30	31	--	36	62
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	28	25	22	32	53
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	26	26	17	31	27
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	26	26	17	31	26
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	26	26	17	31	26
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	24	24	15	29	27
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	24	24	15	29	30
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	24	24	15	29	27
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	24	24	15	29	30
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	24	24	15	29	24
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	23	23	14	28	29
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	22	22	13	27	28
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	22	22	13	27	28
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	22	22	13	27	28
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	21	21	12	26	27
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	21	21	12	26	27
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	20	20	11	25	20
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	12	12	3	17	12
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	11	11	2	16	14
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	11	11	2	16	11
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	10	10	1	15	10
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	8	8	-1	13	8
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	8	8	-1	13	11
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	7	7	-2	12	10
208	gevel werkplaats		262684,55	519014,96	4,00	7	7	-2	12	10
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	6	6	-3	11	8
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	6	6	-3	11	7
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	6	6	-3	11	6
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	6	6	-3	11	7
Rest			0,00	0,00	0,00	8	8	-1	13	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Europaweg 119
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Europaweg 119		262743,53	519066,41	1,50	49	39	31	49	66
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	46	--	--	46	57
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	45	--	--	45	55
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	35	32	29	39	48
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	31	29	--	34	42
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	31	28	--	33	41
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	31	31	--	36	64
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	29	26	23	33	55
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	29	26	--	31	39
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	27	27	18	32	29
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	26	26	17	31	28
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	25	25	16	30	28
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	25	25	16	30	28
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	25	25	16	30	25
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	23	23	14	28	25
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	23	23	14	28	25
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	23	23	14	28	25
208	gevel werkplaats		262684,55	519014,96	4,00	21	21	12	26	26
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	21	21	12	26	25
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	21	21	12	26	28
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	21	21	12	26	25
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	19	19	10	24	26
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	19	19	10	24	24
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	18	18	9	23	26
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	18	18	9	23	24
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	18	18	9	23	25
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	17	17	8	22	23
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	16	16	7	21	23
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	15	15	6	20	22
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	9	9	0	14	11
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	7	7	-2	12	10
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	6	6	-3	11	8
310	gevel stalling werkplaats zuid		262686,68	518986,11	4,00	5	5	-4	10	7
103	gevel werkplaats		262723,74	518990,95	3,00	3	3	-6	8	5
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	2	2	-7	7	7
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	0	0	-9	5	3
Rest			0,00	0,00	0,00	4	4	-5	9	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Europaweg 119
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Europaweg 119		262743,53	519066,41	5,00	52	42	34	52	67
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	50	--	--	50	58
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	48	--	--	48	56
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	38	35	32	42	49
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	34	32	--	37	43
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	33	34	--	39	65
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	33	31	--	36	42
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	32	29	26	36	55
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	31	29	--	34	41
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	29	29	20	34	29
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	29	29	20	34	29
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	28	28	19	33	29
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	28	28	19	33	29
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	28	28	19	33	28
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	26	26	17	31	26
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	26	26	17	31	26
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	25	25	16	30	25
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	24	24	15	29	30
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	23	23	14	28	29
208	gevel werkplaats		262684,55	519014,96	4,00	23	23	14	28	26
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	22	22	13	27	28
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	22	22	13	27	25
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	22	22	13	27	25
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	22	22	13	27	28
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	21	21	12	26	24
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	21	21	12	26	27
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	20	20	11	25	26
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	20	20	11	25	26
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	19	19	10	24	25
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	12	12	3	17	12
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	10	10	1	15	12
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	9	9	0	14	10
310	gevel stalling werkplaats zuid		262686,68	518986,11	4,00	7	7	-2	12	8
103	gevel werkplaats		262723,74	518990,95	3,00	6	6	-4	11	6
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	4	4	-5	9	7
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	3	3	-6	8	4
Rest			0,00	0,00	0,00	6	6	-3	11	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Europaweg 92
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Europaweg 92		262780,21	518998,63	1,50	45	42	23	47	60
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	42	40	--	45	52
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	40	37	--	42	50
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	35	32	--	37	45
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	33	--	--	33	44
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	31	--	--	31	42
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	26	26	17	31	26
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	24	25	--	30	58
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	23	20	17	27	50
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	22	20	17	27	36
103	gevel werkplaats		262723,74	518990,95	3,00	22	22	13	27	23
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	19	19	10	24	21
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	17	17	8	22	24
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	16	16	7	21	18
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	15	15	6	20	23
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	11	11	2	16	14
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	10	10	1	15	13
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	10	10	1	15	17
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	9	9	0	14	12
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	9	9	0	14	12
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	9	9	0	14	11
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	9	9	0	14	11
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	8	8	-1	13	9
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	7	7	-2	12	15
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	5	5	-4	10	10
208	gevel werkplaats		262684,55	519014,96	4,00	4	4	-5	9	9
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	4	4	-5	9	11
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	4	4	-5	9	11
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	4	4	-5	9	6
310	gevel stalling werkplaats zuid		262686,68	518986,11	4,00	3	3	-6	8	5
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	3	3	-6	8	10
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	2	2	-7	7	10
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	1	1	-8	6	6
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	0	0	-9	5	3
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	0	0	-9	5	5
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	-2	-2	-11	3	0
Rest			0,00	0,00	0,00	-2	-2	-11	3	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Europaweg 92
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Europaweg 92		262780,21	518998,63	5,00	48	45	26	50	61
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	45	42	--	47	53
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	42	40	--	45	51
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	39	--	--	39	48
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	38	36	--	41	46
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	36	--	--	36	45
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	29	29	20	34	29
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	26	27	--	32	59
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	26	23	20	30	37
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	25	22	19	29	50
103	gevel werkplaats		262723,74	518990,95	3,00	23	23	14	28	23
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	23	23	14	28	29
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	22	22	13	27	28
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	21	21	12	26	27
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	20	20	11	25	26
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	17	17	8	22	17
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	16	16	7	21	17
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	15	15	6	20	16
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	15	15	6	20	21
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	15	15	6	20	21
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	15	15	6	20	16
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	14	14	5	19	14
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	14	14	5	19	20
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	14	14	5	19	15
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	14	14	5	19	20
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	14	14	4	19	14
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	13	13	4	18	14
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	13	13	4	18	13
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	12	12	3	17	15
208	gevel werkplaats		262684,55	519014,96	4,00	11	11	2	16	14
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	9	9	0	14	9
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	8	8	-1	13	11
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	6	6	-4	11	10
310	gevel stalling werkplaats zuid		262686,68	518986,11	4,00	4	4	-5	9	5
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	4	4	-5	9	5
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	1	1	-8	6	2
Rest			0,00	0,00	0,00	2	2	-7	7	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Europaweg 90sch vg
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	Europaweg 90sch vg		262623,56	519056,47	1,50	39	30	17	39	53
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	36	--	--	36	47
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	34	--	--	34	45
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	28	25	--	30	38
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	23	21	--	26	33
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	21	19	--	24	31
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	16	16	7	21	22
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	16	16	7	21	17
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	15	15	6	20	18
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	15	15	6	20	17
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	15	15	6	20	18
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	14	15	--	20	49
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	14	14	5	19	18
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	14	14	5	19	21
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	14	11	8	18	28
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	13	10	7	17	40
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	12	12	3	17	18
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	11	11	2	16	14
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	11	11	2	16	17
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	9	9	0	14	12
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	9	9	0	14	18
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	8	8	-1	13	18
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	8	8	-1	13	14
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	8	8	-1	13	11
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	7	7	-2	12	9
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	7	7	-2	12	7
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	6	6	-3	11	13
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	3	3	-6	8	6
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	3	3	-6	8	5
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	3	3	-6	8	5
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	3	3	-6	8	5
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	1	1	-8	6	3
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	-2	-2	-11	3	2
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	-2	-2	-11	3	0
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	-3	-3	-12	2	0
208	gevel werkplaats		262684,55	519014,96	4,00	-4	-4	-13	1	1
Rest			0,00	0,00	0,00	-1	-1	-10	4	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Europaweg 90sch vg
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Europaweg 90sch vg		262623,56	519056,47	5,00	34	26	15	34	47
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	33	--	--	33	42
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	24	--	--	24	33
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	22	20	--	25	31
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	22	19	--	24	30
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	18	15	--	20	26
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	16	13	10	20	29
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	12	12	--	17	45
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	11	11	2	16	14
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	10	10	1	15	11
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	10	10	1	15	16
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	10	10	1	15	13
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	10	10	1	15	10
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	10	7	4	14	35
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	9	9	0	14	15
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	9	9	0	14	9
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	9	9	0	14	9
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	9	9	0	14	15
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	8	8	-1	13	14
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	8	8	-1	13	8
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	8	8	-1	13	11
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	8	8	-1	13	14
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	7	7	-2	12	10
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	7	7	-2	12	14
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	7	7	-2	12	13
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	6	6	-3	11	6
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	6	6	-3	11	12
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	5	5	-5	10	5
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	3	3	-6	8	4
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	1	1	-8	6	1
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	1	1	-8	6	1
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	0	0	-9	5	1
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	-3	-3	-12	2	0
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	-5	-5	-14	0	-4
208	gevel werkplaats		262684,55	519014,96	4,00	-5	-5	-14	0	-2
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	-5	-5	-14	0	-4
Rest			0,00	0,00	0,00	-2	-2	-11	3	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Europaweg 90sch og
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	Europaweg 90sch og		262632,48	519049,50	1,50	45	38	28	45	59
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	43	--	--	43	54
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	36	--	--	36	47
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	32	30	--	35	42
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	31	29	--	34	41
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	28	25	22	32	43
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	28	25	--	30	38
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	27	27	18	32	27
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	27	27	18	32	30
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	26	26	17	31	29
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	26	26	17	31	29
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	24	24	15	29	27
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	24	24	15	29	25
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	24	24	15	29	30
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	23	23	14	28	29
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	22	22	13	27	28
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	21	22	--	27	55
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	18	15	12	22	45
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	17	17	8	22	26
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	16	16	7	21	23
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	16	16	7	21	25
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	15	15	6	20	17
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	15	15	6	20	25
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	15	15	6	20	24
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	12	12	3	17	14
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	12	12	3	17	13
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	11	11	2	16	13
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	10	10	1	15	12
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	9	9	0	14	10
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	9	9	0	14	10
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	8	8	-1	13	11
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	5	5	-4	10	7
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	5	5	-4	10	8
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	4	4	-5	9	7
208	gevel werkplaats		262684,55	519014,96	4,00	4	4	-5	9	8
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	4	4	-5	9	6
Rest			0,00	0,00	0,00	7	7	-2	12	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Europaweg 90sch og
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Europaweg 90sch og		262632,48	519049,50	5,00	48	40	30	48	59
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	46	--	--	46	55
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	37	--	--	37	45
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	34	32	--	37	42
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	32	30	--	35	41
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	31	29	--	34	39
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	30	27	24	34	43
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	27	27	18	32	27
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	27	27	18	32	30
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	26	26	17	31	32
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	26	26	17	31	29
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	26	26	17	31	29
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	25	25	16	30	31
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	25	25	16	30	25
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	25	25	16	30	25
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	24	24	15	29	30
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	24	24	15	29	27
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	24	24	15	29	30
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	24	24	--	29	56
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	23	23	14	28	29
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	22	22	13	27	22
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	22	22	13	27	28
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	21	21	12	26	21
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	21	18	15	25	46
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	21	21	12	26	27
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	20	20	11	25	26
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	20	20	11	25	20
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	18	18	9	23	18
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	14	14	5	19	15
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	13	13	3	18	13
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	12	12	3	17	12
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	10	10	1	15	11
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	7	7	-2	12	8
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	6	6	-3	11	6
310	gevel stalling werkplaats zuid		262686,68	518986,11	4,00	6	6	-3	11	6
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	6	6	-3	11	6
Rest			0,00	0,00	0,00	9	9	0	14	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Europaweg 90sch wg
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	Europaweg 90sch wg		262611,96	519051,48	1,50	29	24	9	29	44
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	24	21	--	26	34
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	23	--	--	23	34
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	20	18	--	23	31
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	20	--	--	20	31
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	14	11	--	16	24
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	9	9	0	14	10
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	8	5	2	12	23
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	7	7	-2	12	13
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	7	8	--	13	42
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	6	6	-3	11	13
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	6	6	-3	11	8
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	6	6	-3	11	9
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	6	6	-4	11	12
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	5	2	-1	9	32
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	5	5	-4	10	8
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	4	4	-5	9	8
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	2	2	-7	7	9
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	2	2	-7	7	8
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	2	2	-7	7	6
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	2	2	-7	7	3
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	1	1	-8	6	7
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	1	1	-8	6	7
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	0	0	-9	5	3
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	0	0	-9	5	3
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	0	0	-9	5	2
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	0	0	-9	5	6
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	0	0	-9	5	3
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	-2	-2	-11	3	0
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	-3	-3	-12	2	0
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	-5	-5	-14	0	-2
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	-5	-5	-14	0	-3
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	-7	-7	-16	-2	-5
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	-8	-8	-17	-3	-5
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	-9	-9	-18	-4	-7
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	-10	-10	-19	-5	-5
Rest			0,00	0,00	0,00	-7	-7	-16	-2	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Europaweg 90sch wg
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	Europaweg 90sch wg		262611,96	519051,48	5,00	32	27	13	32	44
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	27	25	--	30	36
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	26	--	--	26	35
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	22	--	--	22	31
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	22	19	--	24	31
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	18	15	--	20	26
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	11	8	5	15	24
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	10	10	1	15	10
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	10	10	1	15	16
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	9	9	0	14	9
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	9	9	0	14	15
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	9	9	0	14	15
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	9	9	0	14	9
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	8	9	--	14	42
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	8	8	-1	13	14
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	7	7	-2	12	13
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	7	7	-2	12	13
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	7	7	-2	12	7
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	7	4	1	11	32
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	6	6	-3	12	7
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	6	6	-3	11	9
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	6	6	-3	11	9
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	6	6	-3	11	12
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	6	6	-3	11	9
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	6	6	-3	11	12
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	4	4	-5	9	7
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	4	4	-5	9	4
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	3	3	-6	8	4
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	2	2	-7	7	3
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	0	0	-9	5	0
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	0	0	-9	5	0
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	-1	-1	-10	4	0
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	-3	-3	-12	2	-3
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	-4	-4	-13	1	-3
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	-5	-5	-14	0	-5
310	gevel stalling werkplaats zuid		262686,68	518986,11	4,00	-6	-6	-15	-1	-5
Rest			0,00	0,00	0,00	-3	-3	-12	2	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Europaweg 90sch ag
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Europaweg 90sch ag		262621,37	519044,92	1,50	44	38	26	44	57
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	42	--	--	42	53
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	37	34	--	39	47
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	31	--	--	31	42
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	28	25	--	30	38
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	26	24	--	29	36
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	26	26	17	31	26
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	26	23	20	30	41
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	25	25	16	30	28
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	25	25	16	30	28
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	25	25	16	30	28
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	24	24	15	29	25
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	23	23	14	28	29
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	22	22	13	27	26
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	22	22	13	27	28
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	21	21	12	26	27
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	20	20	11	25	26
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	19	20	--	25	54
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	18	18	9	23	24
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	18	18	9	23	24
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	16	13	10	20	42
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	15	15	6	20	24
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	15	15	5	20	24
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	12	12	3	17	13
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	12	12	2	17	13
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	11	11	2	16	13
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	10	10	1	15	12
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	8	8	-1	13	10
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	8	8	-1	13	11
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	8	8	-1	13	10
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	7	7	-2	12	9
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	5	5	-4	10	6
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	4	4	-5	9	7
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	3	3	-6	8	6
207	gevel werkplaats		262686,68	519023,26	4,00	3	3	-6	8	7
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	2	2	-7	7	4
Rest			0,00	0,00	0,00	5	5	-4	10	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Europaweg 90sch ag
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	Europaweg 90sch ag		262621,37	519044,92	5,00	48	41	29	48	59
402	heftruck/shovel/lepelkraan		262700,02	519024,84	1,50	46	--	--	46	55
406	heftruck/shovel/lepelkraan		262662,27	518953,30	1,50	39	37	--	42	48
403	heftruck/shovel/lepelkraan		262694,59	519010,50	1,50	35	--	--	35	44
405	heftruck/shovel/lepelkraan		262707,30	518958,50	1,50	32	30	--	35	41
404	heftruck/shovel/lepelkraan		262683,98	518969,29	1,50	30	28	--	33	39
401	parkeeractiviteit		262729,20	519019,66	0,75	28	25	22	32	41
305	gevel stalling werkplaats zuid		262660,54	519003,87	4,00	27	27	18	32	27
301	dak stalling werkplaats zuid		262670,04	519002,15	0,10	26	26	17	31	32
205	gevel werkplaats		262666,62	519027,45	4,00	25	25	16	30	28
303	dak stalling werkplaats zuid		262667,90	518992,22	0,10	25	25	16	30	31
206	gevel werkplaats		262664,45	519019,04	4,00	25	25	16	30	28
306	gevel stalling werkplaats zuid		262655,67	518984,97	4,00	25	25	16	30	25
209	gevel werkplaats		262672,62	519031,77	4,00	25	25	16	30	28
101	dak werkplaats		262715,72	518993,95	0,10	25	25	16	30	25
302	dak stalling werkplaats zuid		262664,86	518980,70	0,10	24	24	15	29	30
304	dak stalling werkplaats zuid		262688,38	518990,76	0,10	24	24	15	29	30
210	gevel werkplaats		262682,79	519029,17	4,00	23	23	14	28	26
202	dak werkplaats		262681,65	519023,87	0,10	22	22	13	27	28
01	vrachtwagens		262723,61	519033,70	1,00	22	22	--	27	54
204	dak werkplaats		262679,64	519014,19	0,10	22	22	13	27	28
211	deur werkplaats		262686,44	519022,33	3,00	21	21	12	26	21
201	dak werkplaats		262670,51	519026,61	0,10	21	21	12	26	27
212	deur werkplaats		262684,30	519014,01	3,00	21	21	12	26	21
203	dak werkplaats		262668,07	519017,30	0,10	20	20	11	25	27
308	gevel stalling werkplaats zuid		262681,55	519003,30	4,00	19	19	10	24	19
02	bestel-/personenwagens		262724,34	519033,26	0,75	18	15	12	22	43
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262681,17	519001,83	3,00	18	18	8	23	18
104	overheaddeur werkplaats		262715,98	519004,75	3,00	13	13	4	18	14
309	gevel stalling werkplaats zuid		262687,08	518995,93	4,00	12	12	3	17	12
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262686,09	518996,18	3,00	12	12	3	17	12
102	gevel werkplaats		262709,29	518996,37	3,00	9	9	0	14	10
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid		262673,88	518973,71	3,00	7	7	-2	12	7
307	gevel stalling werkplaats zuid		262662,37	518971,49	4,00	7	7	-2	12	7
311	gevel stalling werkplaats zuid		262674,99	518978,02	4,00	5	5	-4	10	5
310	gevel stalling werkplaats zuid		262686,68	518986,11	4,00	5	5	-4	10	5
Rest			0,00	0,00	0,00	8	8	-1	13	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Europaweg 117b	262698,83	519082,21	1,50	66	58	52
01_B	Europaweg 117b	262698,83	519082,21	5,00	69	62	55
02_A	Europaweg 119	262743,53	519066,41	1,50	66	63	56
02_B	Europaweg 119	262743,53	519066,41	5,00	69	65	60
04_A	Europaweg 92	262780,21	518998,63	1,50	61	61	44
04_B	Europaweg 92	262780,21	518998,63	5,00	63	63	48
05_A	Europaweg 90sch vg	262623,56	519056,47	1,50	55	48	36
05_B	Europaweg 90sch vg	262623,56	519056,47	5,00	53	44	38
06_A	Europaweg 90sch og	262632,48	519049,50	1,50	63	55	50
06_B	Europaweg 90sch og	262632,48	519049,50	5,00	66	58	52
07_A	Europaweg 90sch wg	262611,96	519051,48	1,50	43	43	30
07_B	Europaweg 90sch wg	262611,96	519051,48	5,00	46	46	33
08_A	Europaweg 90sch ag	262621,37	519044,92	1,50	62	55	48
08_B	Europaweg 90sch ag	262621,37	519044,92	5,00	66	58	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmix

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_A - Europaweg 117b
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Europaweg 117b	262698,83	519082,21	1,50	66	58	52
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	66	--	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	65	--	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	58	58	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	58	58	--
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	52	52	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	52	52	52
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	51	51	--
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	47	47	47
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	37	37	37
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	37	37	37
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	37	37	37
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	37	37	37
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	35	35	35
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	35	35	35
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	35	35	35
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	35	35	35
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	34	34	34
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	34	34	34
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	34	34	34
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	33	33	33
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	33	33	33
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	31	31	31
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	27	27	27
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	23	23	23
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	20	20	20
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	20	20	20
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	19	19	19
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	19	19	19
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	18	18	18
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	16	16	16
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	15	15	15
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	13	13	13
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	13	13	13
310	gevel stalling werkplaats zuid	262686,68	518986,11	4,00	13	13	13
311	gevel stalling werkplaats zuid	262674,99	518978,02	4,00	12	12	12
Rest		0,00	0,00	0,00	10	10	10
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	66	58	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmix

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_B - Europaweg 117b
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Europaweg 117b	262698,83	519082,21	5,00	69	62	55
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	69	--	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	68	--	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	62	62	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	61	61	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	55	55	55
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	54	54	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	54	54	--
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	50	50	50
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	40	40	40
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	40	40	40
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	39	39	39
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	38	38	38
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	38	38	38
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	38	38	38
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	37	37	37
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	37	37	37
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	37	37	37
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	37	37	37
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	36	36	36
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	36	36	36
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	36	36	36
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	34	34	34
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	30	30	30
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	24	24	24
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	22	22	22
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	21	21	21
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	21	21	21
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	20	20	20
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	20	20	20
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	20	20	20
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	18	18	18
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	16	16	16
311	gevel stalling werkplaats zuid	262674,99	518978,02	4,00	16	16	16
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	16	16	16
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	16	16	16
Rest		0,00	0,00	0,00	15	15	15
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	69	62	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmix

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02_A - Europaweg 119
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Europaweg 119	262743,53	519066,41	1,50	66	63	56
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	66	--	--
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	64	--	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	63	63	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	56	56	56
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	51	51	51
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	50	50	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	49	49	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	47	47	--
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	37	37	37
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	37	37	37
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	36	36	36
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	35	35	35
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	35	35	35
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	35	35	35
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	35	35	35
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	34	34	34
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	34	34	34
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	34	34	34
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	34	34	34
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	34	34	34
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	34	34	34
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	33	33	33
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	33	33	33
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	33	33	33
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	33	33	33
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	32	32	32
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	32	32	32
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	31	31	31
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	19	19	19
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	17	17	17
311	gevel stalling werkplaats zuid	262674,99	518978,02	4,00	16	16	16
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	15	15	15
310	gevel stalling werkplaats zuid	262686,68	518986,11	4,00	15	15	15
103	gevel werkplaats	262723,74	518990,95	3,00	13	13	13
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	12	12	12
Rest		0,00	0,00	0,00	10	10	10
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	66	63	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmix

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02_B - Europaweg 119
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Europaweg 119	262743,53	519066,41	5,00	69	65	60
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	69	--	--
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	68	--	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	65	65	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	60	60	60
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	54	54	54
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	53	53	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	52	52	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	50	50	--
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	40	40	40
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	39	39	39
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	39	39	39
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	39	39	39
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	38	38	38
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	38	38	38
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	38	38	38
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	38	38	38
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	38	38	38
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	37	37	37
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	36	36	36
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	36	36	36
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	36	36	36
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	36	36	36
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	36	36	36
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	35	35	35
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	35	35	35
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	35	35	35
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	35	35	35
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	34	34	34
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	22	22	22
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	20	20	20
311	gevel stalling werkplaats zuid	262674,99	518978,02	4,00	19	19	19
310	gevel stalling werkplaats zuid	262686,68	518986,11	4,00	17	17	17
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	17	17	17
103	gevel werkplaats	262723,74	518990,95	3,00	16	16	16
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	15	15	15
Rest		0,00	0,00	0,00	13	13	13
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	69	65	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmix

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_A - Europaweg 92
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Europaweg 92	262780,21	518998,63	1,50	61	61	44
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	61	61	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	58	58	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	54	54	--
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	53	--	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	53	53	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	51	--	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	44	44	44
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	43	43	43
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	36	36	36
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	33	33	33
103	gevel werkplaats	262723,74	518990,95	3,00	32	32	32
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	31	31	31
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	29	29	29
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	26	26	26
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	26	26	26
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	23	23	23
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	21	21	21
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	20	20	20
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	20	20	20
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	20	20	20
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	19	19	19
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	19	19	19
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	19	19	19
311	gevel stalling werkplaats zuid	262674,99	518978,02	4,00	19	19	19
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	19	19	19
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	18	18	18
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	18	18	18
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	18	18	18
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	17	17	17
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	14	14	14
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	14	14	14
310	gevel stalling werkplaats zuid	262686,68	518986,11	4,00	13	13	13
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	13	13	13
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	10	10	10
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	8	8	8
Rest		0,00	0,00	0,00	5	5	5
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	61	61	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmix

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_B - Europaweg 92
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Europaweg 92	262780,21	518998,63	5,00	63	63	48
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	63	63	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	61	61	--
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	59	--	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	57	57	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	56	56	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	56	--	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	48	48	48
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	46	46	46
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	39	39	39
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	39	39	39
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	38	38	38
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	37	37	37
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	36	36	36
103	gevel werkplaats	262723,74	518990,95	3,00	33	33	33
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	31	31	31
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	31	31	31
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	30	30	30
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	30	30	30
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	27	27	27
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	26	26	26
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	25	25	25
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	25	25	25
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	25	25	25
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	24	24	24
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	24	24	24
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	24	24	24
311	gevel stalling werkplaats zuid	262674,99	518978,02	4,00	24	24	24
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	23	23	23
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	23	23	23
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	21	21	21
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	19	19	19
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	19	19	19
310	gevel stalling werkplaats zuid	262686,68	518986,11	4,00	14	14	14
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	14	14	14
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	11	11	11
Rest		0,00	0,00	0,00	9	9	9
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	63	63	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmox

Sain milieudvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 05_A - Europaweg 90sch vg
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Europaweg 90sch vg	262623,56	519056,47	1,50	55	48	36
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	55	--	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	54	--	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	48	48	--
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	46	46	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	42	42	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	40	40	--
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	36	36	36
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	35	35	35
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	32	32	32
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	30	30	30
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	28	28	28
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	28	28	28
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	28	28	28
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	27	27	27
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	27	27	27
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	26	26	26
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	25	25	25
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	25	25	25
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	24	24	24
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	24	24	24
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	22	22	22
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	21	21	21
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	21	21	21
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	19	19	19
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	17	17	17
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	17	17	17
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	13	13	13
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	13	13	13
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	13	13	13
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	13	13	13
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	11	11	11
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	11	11	11
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	9	9	9
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	8	8	8
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	7	7	7
Rest		0,00	0,00	0,00	6	6	6
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	55	48	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmox

Sain milieudvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 05_B - Europaweg 90sch vg
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Europaweg 90sch vg	262623,56	519056,47	5,00	53	44	38
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	53	--	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	44	44	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	44	--	--
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	41	41	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	40	40	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	38	38	38
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	36	36	--
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	32	32	32
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	26	26	26
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	25	25	25
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	25	25	25
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	24	24	24
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	24	24	24
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	24	24	24
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	23	23	23
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	23	23	23
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	23	23	23
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	22	22	22
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	21	21	21
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	20	20	20
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	20	20	20
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	20	20	20
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	19	19	19
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	19	19	19
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	18	18	18
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	16	16	16
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	15	15	15
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	13	13	13
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	11	11	11
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	11	11	11
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	10	10	10
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	10	10	10
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	8	8	8
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	5	5	5
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	5	5	5
Rest		0,00	0,00	0,00	5	5	5
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	53	44	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmx

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 06_A - Europaweg 90sch og
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Europaweg 90sch og	262632,48	519049,50	1,50	63	55	50
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	63	--	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	56	--	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	55	55	--
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	51	51	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	50	50	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	50	50	50
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	46	46	--
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	43	43	43
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	40	40	40
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	40	40	40
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	39	39	39
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	39	39	39
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	39	39	39
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	38	38	38
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	37	37	37
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	37	37	37
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	34	34	34
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	33	33	33
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	32	32	32
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	32	32	32
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	31	31	31
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	31	31	31
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	25	25	25
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	22	22	22
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	22	22	22
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	21	21	21
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	20	20	20
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	19	19	19
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	19	19	19
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	18	18	18
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	18	18	18
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	17	17	17
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	15	15	15
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	14	14	14
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	14	14	14
Rest		0,00	0,00	0,00	13	13	13
LAmx (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	63	55	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmx

Sain milieud advies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 06_B - Europaweg 90sch og
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Europaweg 90sch og	262632,48	519049,50	5,00	66	58	52
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	66	--	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	58	58	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	57	--	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	53	53	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	52	52	52
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	51	51	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	50	50	--
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	46	46	46
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	42	42	42
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	41	41	41
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	40	40	40
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	40	40	40
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	40	40	40
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	39	39	39
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	39	39	39
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	39	39	39
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	38	38	38
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	37	37	37
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	37	37	37
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	37	37	37
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	36	36	36
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	35	35	35
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	35	35	35
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	32	32	32
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	31	31	31
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	30	30	30
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	28	28	28
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	24	24	24
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	23	23	23
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	22	22	22
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	20	20	20
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	19	19	19
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	18	18	18
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	17	17	17
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	16	16	16
Rest		0,00	0,00	0,00	16	16	16
LAmx (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	66	58	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmox

Sain milieudadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 07_A - Europaweg 90sch wg
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Europaweg 90sch wg	262611,96	519051,48	1,50	43	43	30
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	43	--	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	43	43	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	40	--	--
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	39	39	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	38	38	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	32	32	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	30	30	30
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	26	26	26
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	23	23	23
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	22	22	22
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	22	22	22
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	19	19	19
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	19	19	19
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	18	18	18
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	18	18	18
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	18	18	18
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	17	17	17
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	17	17	17
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	17	17	17
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	16	16	16
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	16	16	16
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	15	15	15
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	12	12	12
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	10	10	10
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	10	10	10
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	10	10	10
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	10	10	10
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	8	8	8
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	7	7	7
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	5	5	5
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	5	5	5
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	3	3	3
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	3	3	3
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	2	2	2
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	2	2	2
Rest		0,00	0,00	0,00	1	1	1
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	43	43	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmox

Sain milieudadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 07_B - Europaweg 90sch wg
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Europaweg 90sch wg	262611,96	519051,48	5,00	46	46	33
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	46	--	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	46	46	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	42	--	--
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	40	40	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	39	39	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	36	36	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	33	33	33
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	28	28	28
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	26	26	26
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	25	25	25
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	25	25	25
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	24	24	24
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	23	23	23
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	23	23	23
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	22	22	22
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	22	22	22
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	20	20	20
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	19	19	19
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	19	19	19
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	19	19	19
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	19	19	19
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	19	19	19
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	17	17	17
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	17	17	17
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	16	16	16
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	14	14	14
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	13	13	13
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	12	12	12
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	10	10	10
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	10	10	10
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	9	9	9
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	7	7	7
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	7	7	7
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	6	6	6
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	6	6	6
Rest		0,00	0,00	0,00	5	5	5
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	46	46	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmox

Sain milieudadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 08_A - Europaweg 90sch ag
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Europaweg 90sch ag	262621,37	519044,92	1,50	62	55	48
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	62	--	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	55	55	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	54	54	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	51	--	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	48	48	48
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	46	46	--
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	45	45	--
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	39	39	39
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	39	39	39
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	38	38	38
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	38	38	38
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	38	38	38
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	38	38	38
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	37	37	37
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	36	36	36
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	36	36	36
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	35	35	35
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	34	34	34
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	34	34	34
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	34	34	34
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	31	31	31
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	31	31	31
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	22	22	22
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	22	22	22
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	21	21	21
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	20	20	20
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	18	18	18
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	18	18	18
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	18	18	18
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	17	17	17
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	16	16	16
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	15	15	15
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	15	15	15
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	14	14	14
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	13	13	13
Rest		0,00	0,00	0,00	12	12	12
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	62	55	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmox

Sain milieudadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 08_B - Europaweg 90sch ag
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Europaweg 90sch ag	262621,37	519044,92	5,00	66	58	50
402	heftruck/shovel/lepelkraan	262700,02	519024,84	1,50	66	--	--
406	heftruck/shovel/lepelkraan	262662,27	518953,30	1,50	58	58	--
01	vrachtwagens	262723,61	519033,70	1,00	57	57	--
403	heftruck/shovel/lepelkraan	262694,59	519010,50	1,50	55	--	--
405	heftruck/shovel/lepelkraan	262707,30	518958,50	1,50	51	51	--
401	parkeeractiviteit	262729,20	519019,66	0,75	50	50	50
404	heftruck/shovel/lepelkraan	262683,98	518969,29	1,50	49	49	--
301	dak stalling werkplaats zuid	262670,04	519002,15	0,10	42	42	42
02	bestel-/personenwagens	262724,34	519033,26	0,75	41	41	41
303	dak stalling werkplaats zuid	262667,90	518992,22	0,10	41	41	41
302	dak stalling werkplaats zuid	262664,86	518980,70	0,10	40	40	40
304	dak stalling werkplaats zuid	262688,38	518990,76	0,10	40	40	40
205	gevel werkplaats	262666,62	519027,45	4,00	38	38	38
202	dak werkplaats	262681,65	519023,87	0,10	38	38	38
206	gevel werkplaats	262664,45	519019,04	4,00	38	38	38
209	gevel werkplaats	262672,62	519031,77	4,00	38	38	38
204	dak werkplaats	262679,64	519014,19	0,10	38	38	38
201	dak werkplaats	262670,51	519026,61	0,10	37	37	37
305	gevel stalling werkplaats zuid	262660,54	519003,87	4,00	37	37	37
203	dak werkplaats	262668,07	519017,30	0,10	37	37	37
210	gevel werkplaats	262682,79	519029,17	4,00	36	36	36
306	gevel stalling werkplaats zuid	262655,67	518984,97	4,00	35	35	35
101	dak werkplaats	262715,72	518993,95	0,10	35	35	35
211	deur werkplaats	262686,44	519022,33	3,00	31	31	31
212	deur werkplaats	262684,30	519014,01	3,00	31	31	31
308	gevel stalling werkplaats zuid	262681,55	519003,30	4,00	29	29	29
312	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262681,17	519001,83	3,00	28	28	28
104	overheaddeur werkplaats	262715,98	519004,75	3,00	23	23	23
309	gevel stalling werkplaats zuid	262687,08	518995,93	4,00	22	22	22
313	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262686,09	518996,18	3,00	22	22	22
102	gevel werkplaats	262709,29	518996,37	3,00	19	19	19
207	gevel werkplaats	262686,68	519023,26	4,00	17	17	17
208	gevel werkplaats	262684,55	519014,96	4,00	17	17	17
314	overheaddeur stalling werkplaats zuid	262673,88	518973,71	3,00	17	17	17
307	gevel stalling werkplaats zuid	262662,37	518971,49	4,00	17	17	17
Rest		0,00	0,00	0,00	15	15	15
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	66	58	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen